Ingresso per il pubblico

L'ingresso per il pubblico è stato posto in diretta continuità con una grande piazza in corrispondenza della torre dell'acqua esistente, di cui si prevede il mantenimento e che fungerà anche da elemento di orientamento.

Ingresso per i lavoratori

I lavoratori potranno usufruire del medesimo ingresso o utilizzare un secondo ingresso riservato ai soli operatori, posizionato al margine opposto dell'area lungo Via Rubattino.

Foorprint

La nuova sede dei Laboratori e Depositi si comporrà di spazi, parzialmente aperti al pubblico, per lo svolgimento di attività a carattere creativo e culturale e di spazi di deposito e stoccaggio dei materiali scenici. La proposta prevede una serie di volumi autonomi disposti parallelamente l'uno all'altro lungo l'asse Nord-Sud. Il programma funzionale è stato distribuito in 7 nuovi edifici, corrispondenti ad altrettante fasi di esecuzione. In evidenza l'ingombro a terra e le distanze relative dei diversi edifici.

Programma funzionale

Edificio 1 - Spazio Polifunzionale
Lo spazio polifunzionale (h21m) è ospitato all'interno di un volume autonomo localizzato nel sotto-ambito 1A. Il nuovo volume ha un'impronta a terra di circa 35x1450m per un'altezza di circa 25m.

Edificio 2 - Accoglienza, Servizi, Sale Prove Coro e Orchestra
All'interno del secondo comparto trovano spazio la Hall principale di accesso, le sale prova per il coro (h12m) e per l'orchestra (h12m) coi relativi camerini e depositi

Edificio 3 - Sale Prove Regia
Il terzo comparto è interamente occupato dalla sala prove per la Regia (h25m). Concepita come un unico grande ambiente di circa 50x75m la sala prevede 5m di retropalco, 20 m di palco e 25m di spazio antistante il palcoscenico. La sala è a sua volta divisibile in tre sale da 25m di larghezza ciascuna.

Edificio 4 - Sartoria
Concepito come un padiglione immerso nel verde di un grande giardino, tra il terzo ed il quarto comparto si inserisce il volume che ospita mensa ed infermeria (h10m)

Edificio 5 - Laboratori
Il quinto edificio è interamente dedicato ai laboratori ed ai depositi. Al suo interno si susseguono - da Nord a Sud - Scenografia, Scenoplastica, Scultura, Officina Meccanica, Falegnameria

Edificio 6 - Depositi
Il sesto edificio ospita l'elaborazione attrezzi, il deposito attrezzeria ed il magazzino generale unitamente agli uffici direzionali ed agli spogliatoi per il personale localizzati in corrispondenza dell'accesso di servizio da Via Rubattino.

Edificio 7 - Deposito containers
L'area containers si sviluppa parallelamente al complesso della INNSE ed è accessibile dall'area smistamento su Via Rubattino.

Locali tecnici

Il progetto prevede la localizzazione di tre cabine di trasformazione all'inetrno dell'Edificio II (Accoglienza), dell'Edificio IV (Sartoria) e dell'Edificio VI (Depositi). Al piano terra dell'Edificio IV (Sartoria) è collocata una centrale termofrigorifera. Al piano terra dell'Edificio VI (Deposit) è collocata una stazione di trigenerazione. La testa dell'Edifico VII (Deposito Containers) - direttamente accessibile da Via Caduti di Marcinelle - è adibita alla centrale antincendio.

Codice	Descrizione	SN
EDIFICIO I - SPAZIO POLIFUNZIONALE		
E1.0	Piano terra (+0.00)	
E1.0.1	Sale polifunzionale	4000 m²
E1.0.2	Bar tavola calda	600 m²
E1.1	Piano primo (+7.50)	
E1.1.1	Camerini	1160 m²
E1.2	Piano secondo (+11.70)	
E1.2.1	Deposito	1160 m²
E1.3	Piano terzo (+15.90)	
E1.3.1	Deposito	1160 m²
E1.4	Piano terzo (+20.10)	
E1.4.1	Locale impianti	1160 m²
Sv	Servizi Vari	55 m²
Cn	Connettivo	700 m²
EDIFICIO II - ACCOGLIENZA / PROVE		
E2.0	Piano terra (+0.00)	
E2.0.1	Foyer	650 m²
E2.0.2	Sale prove per l'orchestra	(22x30m) 660 m²
E2.0.3	Foyer artisti	70 m²
E2.0.4	Biglietteria e guardaroba	70 m²
E2.0.5	Deposito strumenti dell'orchestra	160 m²
E2.0.6	Cabina di trasformazione	105 m²
E2.0.7	Spogliatoi per gli orchestrali	372 m²
E2.0.8	Servizi visitatori	50 m²
E2.1	Piano primo (+3.75)	
E2.1.1	Foyer artisti	70 m²
E2.1.2	Deposito strumenti dell'orchestra	370 m²
E2.1.3	Spogliatoi per gli orchestrali	372 m²
E2.1.4	Servizi visitatori	50 m²
E2.2	Piano secondo (+7.50)	
E2.2.1	Foyer artisti	70 m²
E2.2.2	Sale prove per il coro #1	(22x16m) 352 m²
E2.2.3	Sale prove per il coro #2	(22x25m) 550 m²
E2,3	Piano terzo (+12.30)	
E2.3.1	Foyer artisti	70 m²
E2.3.2	Spogliatoi per i coristi	640 m²
E2.4	Piano quarto (+16.05)	
E2.4.1	Foyer artisti	70 m²
E2.4.2	Spogliatoi per i coristi	640 m²
Sv	Servizi Vari	120 m²
Cn	Connettivo	1545 m²
EDIFICIO III - PROVE REGIA		
E3.0	Piano terra (+0.00)	
E3.0.1	Regia	;50x75m) 3500 m²

Codice	Descrizione	SN
E3.0.2	Spogliatoi	180 m²
E3.1	Piano primo (+3.75)	
E3.1.1	Spogliatoi	180 m²
E3.2	Piano secondo (+7.50)	
E3.2.1	Platea per il pubblico	360 m²
E3.3	Piano terzo (+14.80)	
E3.3.1	Locali tecnici	360 m²
Sv	Servizi Vari	55 m²
Cn	Connettivo	830 m²
EDIFICIO IV - SARTORIA		
E4.0	Piano terra (+0.00)	
E4.0.2	Mensa	645 m²
E4.0.3	Cucina	260 m²
E4.0.4	Locali tecnici	185 m²
E4.0.5	Locali quadri	185 m²
E4.0.6	Centrale termofrigorifera	425 m²
E4.1	Piano primo (+7.50)	
E4.1.1	Museo dei costumi	1380 m²
E4.2	Piano secondo (+13.50)	
E4.2.1	Museo dei costumi	1380 m²
E4.3	Piano terzo (+19.00)	
E4.3.1	Lavanderia	300 m²
E4.3.2	Modisteria	250 m²
E4.3.3	Maglieria	500 m²
E4.3.4	Area taglio	200 m²
E4.3.6	Area confezioni	350 m²
E4.3.7	Area confezioni intimo	350 m²
E4.3.8	Area campionature	250 m²
E4.4	Piano quarto (+24.50)	
E4.4.1	Elaborazione costumi	400 m²
E4.4.2	Camera di prova	300 m²
E4.4.3	Deposito provvisorio	300 m²
E4.4.4	Deposito tessuti	300 m²
Sv	Servizi Vari	200 m²
Cn	Connettivo	1790 m²
EDIFICIO V - LABORATORI		
E5.0	Piano terra (+0.00)	
E5.0.1	Scenografia	12830 m²
E5.0.2	Deposito Scenografia	340 m²
E5.0.3	Locali (preparazione colori)	85 m²
E5.0.4	Scenoplastica	600 m²
E5.0.5	Deposito Scenoplastica	100 m²
E5.0.6	Scultura	1800 m²
E5.0.7	Officina Meccanica	1800 m²

Codice	Descrizione	SN
E5.0.8	Deposito Officina Meccanica	265 m²
E5.0.9	Falegnameria	3800 m²
E5.0.10	Deposito Falegnameria	380 m²
E5.0.11	Spogliatoi	352 m²
E5.1	Piano primo (+3.75)	
E5.1.1	Spogliatoi	600 m²
E5.2.1	Piano secondo (+7.50)	
E5.2.1	Galeria laboratori	1400 m²
Sv	Servizi Vari	80 m²
Cn	Connettivo	3000 m²
EDIFICIO VI - DEPOSITI		
E6.0	Piano terra (+0.00)	
E6.0.1	Ingresso Servizio	365 m²
E6.0.2	Deposito carico e scarico	1155 m²
E6.0.3	Magazzino	880 m²
E6.0.4	Centrale di cogenerazione	490 m²
E6.0.5	Portineria	60 m²
E6.0.6	Deposito	30 m²
E6.1	Piano primo (+7.50)	
E6.1.1	Magazzino	1440 m²
E6.1.2	Deposito	1150 m²
E6.1.3	Locale tecnico	30 m²
E6.2	Piano secondo (+13.10)	
E6.2.1	Magazzino	1440 m²
E6.2.2	Deposito	1150 m²
E6.2.3	Locale tecnico	30 m²
E6.2.4	Archivio	500 m²
E6.2.5	Uffici direzionali	60 m²
E6.2.6	Sala riunioni	40 m²
E6.2.7	Spazio lavoro collettivo	20 m²
E6.2.8	Studio medico	15 m²
E6.2.9	Studio per l'infermiere	10 m²
E6.2.10	Sala visita	15 m²
Sv	Servizi Vari	90 m²
Cn	Connettivo	835 m²
EDIFICIO VII - DEPOSITI CONTAINER		
E7.0	Piano terra (+0.00)	
E7.0.1	Area container	8360 m²
E7.0.2	Area smistamento	1000 m²
E7.0.3	Locale antincendio	330 m²
GALLERIA		
G1	Galleria	1690 m²

Piano primo
Quota +7.50
Scala 1:500

5 20
0 10 50